R O M Â N I A
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNA MOROENI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza – Proiect Tehnic de executie pentru obiectivul de investiţie „*Extindere retea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița*" precum şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată, astăzi, 5 noiembrie 2026,

Având în vedere:

-Pocesul verbal de predare/primire înregistrat cu nr. 11.588 din 28.07.2026, încheiat între Proiectant General S.C. BOMACA PROIECT S.R.L, prin care înaintează către beneficiar – Comuna Moroeni, prin Primăria Comunei Moroeni, PTE pentru obiectivul de investiții „*Extindere rețea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița*", conform contract nr. 9.478/205/16.06.2026;

-Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, semnat de inițiator, ca instrument de prezentare și motivare al proiectului de hotărâre propus spre analiză și dezbatere, înregistrat cu nr. 13.794 din 7.09.2026;

-Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, din aparatul de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 13.943 din 9.09.2026;

-Prevederile documentației „*Extindere retea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița*", elaborată la faza P.T.E., întocmită de Proiectant General S.C. BOMACA PROIECT S.R.L. cu sediul in comuna Aninoasa, judetul Dambovita, Punct de lucru: Targoviste. Str. Plt. Ditescu Stan, nr. 1-3, et. 2, judetul Dambovita, Nr. Ordine în Registrul Comertului: J15/1313/2005, Cod Unic de Înregistrare: RO18241044;

-Prevederile H.C.L. Moroeni nr. 18 din 28.05.2026 privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza – Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „*Extindere rețea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița*" precum și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului;

-Prevederile H.C.L. Moroeni nr. 33 din 30.04.2025 privind aprobarea asocierii Comunei Moroeni, prin Consiliul Local al Comunei Moroeni, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, pentru realizarea investiției „*Extindere rețea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița*", respectiv privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției și a cotei de cofinațare;

-Prevederile Contractului de asociere/parteneriat înregistrat cu nr. 10.289 din 23.07.2025, respectiv nr. 399 din 10.07.2025, încheiat între Comuna Moroeni, prin Consiliul Local al Comunei Moroeni, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, pentru realizarea investiției „*Extindere rețea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița*";

-Prevederile art. 12 alin. (1) – alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile art. 35 alin. (1) – (3) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constitutia României, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003;

R O M Â N I A
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNA MOROENI

-Prevederile art. 3 şi art. 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 26/11/1997, adoptată la Strasbourg în 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată – privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 14 din 11.05.2026 privind aprobarea bugetului local pe anul 2026, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 1, art 2, art. 5 alin. (2), art. 42 – 44 şi art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Anunțul nr. 14.017 din 10.09.2026 de aducere la cunoştință publică a proiectului de act normativ, în coformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Moroeni;

-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi e), alin. (4) lit. d) şi alin. (9) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozitiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.

Se aprobă documentația tehnico-economică – faza P.T.E., pentru obiectivul de investiţie *„Extindere rețea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița”*,

Art.2.

(1) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie *„Extindere rețea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița”*, conform **Anexei nr. 1** – parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiţie *„Extindere rețea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița”*, conform **Anexei nr. 2** – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.

Valoarea totală a obiectivului de investiţie *„Extindere rețea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița”*, este în sumă de 3.889.836,34 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj (C+M) – 2.704.436,76 (inclusiv TVA).

Art.4.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Moroeni şi Compartimentul Achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Moroeni.

Art.5.

Prin grija secretarului general al comunei Moroeni se comunică prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 252 alin (1) lit. c) şi ale art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării și se aduce la cunoștință publică, inclusiv prin publicare pe pagina de internet, la adresa www.primariamoroeni.ro, în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Coțofană Ionuț

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general – Gheorghe Claudiu George

Nr. **35**
Moroeni: **5.11.2026**

R O M Â N I A
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNA MOROENI

Anexa nr. 1 la H.C.L. Moroeni nr. 35 din 5.11.2026

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiție *„Extindere retea de apă, cu montare de grup pompare, în Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița”*

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții în conformitate cu devizul general

Devizul general estimativ şi devizul pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiții, s-a întocmit conform Hotărârii nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții,

- valoarea totală (INV), cu TVA 21%: 3.889.836,34 lei
  din care construcții-montaj (C+M): 2.704.436,76 lei
- valoarea totală (INV), fără TVA 21%: 3.220.029,44 lei
  din care construcții-montaj (C+M): 2.235.071,70 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Pentru asigurarea rezervei de apă la debitul Qzi maxim, s-a proiectat un rezervor de înmagazinare Vutil = 372 m^3 amplasat la cota de teren în sistem STERO 70, 777,90m.

Rezervorul s-a dimensionat luând în considerare un număr de 2.500 locuitori ai satului Glod. Conform breviarului de calcul au rezultat următoarele debite aferente cerinței de apă:

- $Q_{u\ zi\ med}$ = 336.47 m^3/zi = 3.89 l/s
- $Q_{u\ zi\ max}$ = 471.05 m^3/zi = 5.45 l/s
- $Q_{u\ orar\ maxim}$ = 58.88 m^3/h = 16.36 l/s
- $Q_{u\ orar\ minim}$ = 1.96 m^3/h = 0,55 l/s

Soluția tehnică propusă pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă existent în localitatea Moroeni, care să asigure şi necesarul de apă al satului Glod, cuprinde lucrări structurate în opt capitole, prezentate în continuare:

Ob. 1 Conducta de transport

Adiacent drumului județean DJ 714A Moroeni – Lespezi, pe partea stângă, în direcția de mers către Lespezi, există o conductă de transport apă potabilă în funcțiune, PEID, DN200, parte componentă a sistemului de aplimentare cu apă al comunei Moroeni.

Prin prezenta investiție s-a prevăzut un racord lateral din această conductă, realizat din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate PEID, SDR17, Dn 200, Pn 10 bar la grupul de pompare.

Pe conducta de transport care alimentează grupul de pompare, în clădirea ce adăpostește pompele, se va prevedea un contor de apă rece, care va măsura debitul de apă captat din conducta de transport, cu următoarele caracteristici: Q_N=30 mc/h., Dn 100 mm, clasa de precizie C

Ob. 2 Stație pompare

Stația de pompare, complet echipată, este compusă dintr-un grup de pompare Q = 28.14 m^3/h, format din trei electropompe (2A+1R), două în funcțiune și una de rezervă, cu ax vertical, având caracteristicile pe pompa: Q = 28.14 m^3/h, H = 220 mCA, P = 18.5 kW, n = 2900 rot/min., U=400V

Electropompele vor sunt livrate de către furnizor complet echipate, cu tablou electric de control și comandă. Pornirea pompelor se va face cu convertizoare de frecvență. Pentru evitarea șocurilor hidraulice (lovitura de berbec), convertizoarele de frecvență vor comanda și oprirea lentă a electropompelor. În acest sens, se vor seta din parametrii convertizoarele de frecvență aferente fiecărei pompe, ca oprirea să se facă progresiv.

Grupul de pompare va funcționa automatizat în funcție de comanda primită de la flotorul prevăzut în rezervorul de înmagazinare.

Pe conducta de refulare a stației de pompare se va prevedea un contor de apă rece care va măsura debitul de apă captat din conducta de transport.

Grupul de pompare și instalațiile hidraulice proprii, se vor amplasa într-o construcție cu regim de înălțime parter. Clădirea va avea dimensiunile exterioare L x l x H = 4.20 x 2.80 x 3.60 m, structura de rezistență realizată din zidărie portantă, cu sâmburi și centuri, grosimea pereților din BCA 25 cm.

Acoperișul va fi realizat pe structură de lemn. Elementele din lemn ale șarpantei vor fi tratate ignifug, antiseptic și biocid cu soluții agrementate de normele în vigoare.

Tâmplăria (ușa și fereastra) vor fi din rame PVC cu geam termoizolant.

Ob. 3 Conducta aducțiune

Conducta de aducțiune va face legatura dintre grupul de pompare și rezervorul de înmagazinare.

Având în vedere diferența de nivel de 179,24 m, dintre grupul de pompare și rezervorul de înmagazinare, aducțiunea va fi realizată din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEID, PE100, DN 200 mm, SDR7,4/PN 25 bar, având lungimea de 1135 m.

Toate fitingurile conductei de aducțiune vor corespunde nivelului de presiune maxim al conductei și vor fi electrosudabile.

Conducta se va monta la adâncimea de îngheț și lucrările de terasamente se vor executa manual datorită terenului accidentat și a spațiului limitat de montare a conductei. Sunt prevăzute 3 subtraversări ale drumurilor DJ714 și DJ714A

Conducta de aducțiune se va amplasa la o distranță de cel putin 0,5 m față de generatoarea conductei de gaze de redusa presiune existentă.

Ob. 4 Rezervor de înmagazinare

Rezervorul de înmagazinare va avea volumul util de 372 m^3, fiind poziționat adiacent drumului județean DJ 714, pe un teren ce aparține domeniului public al comunei Moroeni, cu suprafața de circa 172 m^2. Aceasta se compune în principal dintr-un înveliș metalic, alcătuit din plăci (panouri) de oțel galvanizate, îmbinate între ele cu șuruburi. Izolația termică este realizată din polistiren și membrană de cauciuc și va avea acoperiș din tablă de aluminiu.

Instalația hidraulică a rezervorului de înmagazinare se compune din:

- conductă alimentare cu apă;
- conductă preaplin;
- conductă golire;
- conductă racord PSI, DN 110 mm, cu sistem antivortex;
- conductă distribuție apă în caz de incendiu, DN 110 mm, cu sistem antivortex;
- conductă distribuție apă consum menajer.

Rezervorul de înmagazinare va avea în componență:

- o gură de vizitare;

- o scară externă de acces pe acoperiș;
- două rezistențe electrice, imersate, cu termostat, cu puterea electrică de 3 kW fiecare;
- un tablou electric de comandă rezistență electrică și plutitor, complet echipat;
- indicator de nivel;
- o trapă pe acoperiș.

Rezervorul se va monta pe fundație din beton și va deține Agrementul tehnic eliberat de Comisia de Agrement tehnic în construcții, pentru utilizarea în sisteme de alimentare cu apă potabilă.

Ob. 5.Rețele hidraulice

În aval de noul rezervor, la circa 157 m de acesta, există un rezervor folosit în acest moment, alimentat printr-o conductă de aducțiune din PEID, DN 110 mm, de la rezervoarele de înmagazinare apă potabilă adiacente Sanatoriului Moroeni.

Conducta existentă, ce alimentează rezervorul existent, se va secționa în dreptul noului rezervor și va realiza alimentarea noului rezervor printr-o conductă de aducțiune din PEID, tip PE100, Pn 10 bar, DN 110mm, echipată cu rabinet cu flotor.

Rezervorul nou de înmagazinare va avea a două alimentare de la grupul de pompare proiectat, prin conducta de aducțiune PEID, tip PE100, SDR 7.4, Pn 25 bar, DN 200 mm, de asemenea, cu robinet cu flotor.

Din rezervorul de înmagazinare proiectat, apa va fi distribuită către consumatori prin conducta existentă care alimenteaza momentan vechiul rezervor și care, la punerea în operă a noii investiții, va ocoli vechiul rezervor. Pentru acest by-pass s-a prevăzut o conductă din PEID tip PE100, Pn 10 bar, DN 110mm,

Ob. 6. Cablul de semnalizare; instalții electrice

Alimentarea cu energie electrică a receptorilor investiției se va face din rețeaua de dsitribuție de joasă tensiune, aflată în zonă, bilanțul energetic prezentându-se astfel:

P_i = 57.70 kW.

Pa = 51.93 kW.

Din tabloul electric general al stației de pompare TESP poziționat în containerul stației de pompare, se va alimenta tabloul electric de comandă și automatizare al grupului de pompare TGP, instalațiile de iluminat și prize ale containerului și rezistențele de degivrare ale rezervorului de apă.

Cablul folosit pentru alimentarea TG va fi de tip CyABy 4 x 25 + 16 mm^2.

Pentru alimentarea rezistențelor de degivrare s-a prevăzut un cablu tip CyABy 5 x 6 mm^2.

Comanda pornirii grupului de pompare se va face cu cablu tip CyABy 5 x 2,5 mm^2 și flotor prevăzut în rezervorul de înmagazinare.

Aceste ultime două cabluri se vor poza în șantul în care se va amplasa și conducta de aducțiune și vor avea lungimea de circa 1.135 m fiecare.

Pentru grupul de pompare s-a proiectat o priza de pământ proprie, parte componentă a instalației pentru protecția împotriva șocurilor electrice.

Rezistența prizei de pământ pentru protecția împotriva șocurilor electrice este normată și trebuie să se încadreze sub valoarea maxim admisă de 4 Ω (I7/2011 „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor").

Aceasta va fi realizată dintr-un număr de 6 electrozi orizontali realizați cu platbandă OLZn 40 x 6 mm^2 și respectiv 7 electrozi verticali, realizați din țeavă OLZn 2 ½'.

Protecția contra atingerilor accidentale ale părților din instalație care, în mod normal, nu sunt sub tensiune, dar care, printr-un defect de izolație pot intra sub tensiune, se va realiza prin legarea acestora la nulul de protecție PE, nul ce se va lega la priza de pământ.

Se vor lega la nulul de protecție toate prizele cu contact de nul, tablourile electrice, carcasele electromotoarelor, carcasele automatelor de pornire și armătura cablurilor.

Legătura dintre acestea şi priza de pământ se face cu platbandă OLZn 40x4 mm^2 şi piese de separaţie. Acolo unde acest lucru nu este posibil, legătura la priza de pământ se va face cu conductor multifilar din cupru având secţiunea minimă de 16 mm^2 şi izolaţie de culoare verde/galben

Ob. 7. Sistematizare verticală

Ob. 7.1 Staţie de pompare

Terenul pe care se va amplasa staţia de pompare, în suprafaţă de circa 135 m^2, are o uşoară înclinaţie de la nord-est către sud-vest, motiv pentru care este necesară amenajarea lui. Pentru a se facilita accesul în obiectiv, desfăşurarea activităţatilor specifice dar şi evacuarea apelor meteorice, se vor realiza amenajări ale terenului şi realizarea de platforme betonate.

Căile de acces se vor balasta.

Ob. 7.2 Rezervor de înmagazinare

Terenul pe care se va monta rezervorul de înmagazinare, în suprafaţă de 172 m^2, se va amenaja cu drum de acces.

Pe extremităţile elevaţiilor rezultate în urma sistematizării, în zona nord-est a parcelei, se va amenaja zid de sprijin şi şant betonat care va prelua apele meteorice şi le va duce către şantul existent de la marginea drumului judeţean.

Ob. 8. Împrejmuire

Rezervorul de înmagazinare va fi împrejmuit cu panouri din plasă zincată bordurată cu dimensiunile de 2000 x 1500 mm, montată pe stâlpi din ţeavă neagră Dn 50 mm, fixaţi în fundaţii izolate de beton. Lungimera împrejmuirii este de 50 m.

Stâlpii metalici sunt din ţeavă Ø 2", montaţi în fundaţii izolate din beton B100 având dimensiunile de 60 x 60 cm, cu adâncimea (minimă de îngheţ) de 90 cm. La celalălt capăt, stâlpul va fi prevăzut cu un capac de protecţie.

Pentru accesul auto şi pietonal în incintă s-au prevăzut 2 porţi montate pe stâlpi situaţi la distanţă de 3 m interax. Panourile mobile (porţile) vor fi prevăzute suplimentar cu diagonale tirant (pe diagonala cu întindere), confecţionate dintr-un cadru metalic OB37 Ø 16 mm, cu plasă de sârmă zincată, montate pe stâlp cu câte 2 balamale artizanale.

Sistemul de închidere va fi cu zăvor vertical şi zăvor orizontal.

Stâlpii şi ramele metalice se va proteja cu grund anticoroziv, apoi se va vopsi în culori de ulei sau alchidice.

Odată cu finalizarea lucrărilor privind execuţia reţelelor proiectate suprafaţa ocupată temporar va fi eliberată în totalitate şi terenul adus la starea iniţială.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare

- Nu este cazul

d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii

Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Coţofană Ionuţ

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general – Gheorghe Claudiu George

R O M Â N I A
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNA MOROENI

Anexa nr. 2 la H.C.L. Moroeni nr. 35 din 5.11.2026

Pr.471 Extindere rețea de apă cu montare de grup pompare in comuna Moroieni,judetul Dâmbovița

ANEXA NR.3
(ANEXA nr.7 la Hotararea Guvernului nr.907/2016)

DEVIZ GENERAL LA PTE

al obiectivului de investitii

"Extindere rețea de apă cu montare de grup pompare in comuna Moroeni, judet Dâmbovița"

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare investitie		
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare CU TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 1			
	CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI			
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului	20,787.05	4,365.28	25,152.33
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala	-	.00	.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1	**20,787.05**	**4,365.28**	**25,152.33**
	CAPITOLUL 2			
	CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII			
1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		.00	.00
	TOTAL CAPITOL 2	**.00**	**.00**	**.00**
	CAPITOLUL 3			
	CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA			
3.1	**Studii**	**8,000.00**	**1,680.00**	**9,680.00**
3.1.1	Studii de teren	8,000.00	1,680.00	9,680.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	.00	.00	.00
3.1.3	Alte studii specifice	.00	.00	.00
3.2	**Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii**	**15,000.00**	**3,150.00**	**18,150.00**
3.3	**Expertiza tehnica**	**10,000.00**	**2,100.00**	**12,100.00**
3.4	**Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera**	-	.00	.00
3.5	**Proiectare**	**168,000.00**	**35,280.00**	**203,280.00**
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de prefezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	50,000.00	10,500.00	60,500.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	23,000.00	4,830.00	27,830.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	80,000.00	16,800.00	96,800.00
3.6	**Organizarea procedurilor de achizitie**	**5,000.00**	**1,050.00**	**6,050.00**
3.7	**Consultanta**	**50,000.00**	**10,500.00**	**60,500.00**
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	50,000.00	10,500.00	60,500.00
3.7.2	Auditul financiar	.00	.00	.00
3.8	**Asistenta tehnica**	**48,000.00**	**10,080.00**	**58,080.00**
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.8.1.1	*pe perioada de executie a lucrarilor*	*1,500.00*	*315.00*	*1,815.00*
3.8.1.2	*pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii*	*3,500.00*	*735.00*	*4,235.00*
3.8.2	Dirigentie de santier	40,000.00	8,400.00	48,400.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	3,000.00	630.00	3,630.00
	TOTAL CAPITOL 3	**304,000.00**	**63,840.00**	**367,840.00**

R O M Â N I A
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNA MOROENI

Pr.471 Extindere retea de apă cu montare de grup pompare in comuna Moroieni,judetul Dâmbovița .

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare investitie		
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare CU TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 4			
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA			
4.1	Constructii si instalatii	2,128,359.72	446,955.54	2,575,315.26
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	41,733.66	8,764.07	50,497.73
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	350,283.06	73,559.44	423,842.50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-		
4.5	Dotari	-	.00	.00
4.6	Active necorporale	-		
	TOTAL CAPITOL 4	2,520,376.44	529,279.05	3,049,655.49
	CAPITOLUL 5			
	ALTE CHELTUIELI			
5.1	**Organizare de santier**	49,191.27	10,330.17	59,521.44
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	44191.27	9,280.17	53,471.44
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	5,000.00	1,050.00	6,050.00
5.2	**Comisoane, cote, taxe, costul creditului**	30,472.79	0.00	30,472.79
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	11,175.36	.00	11,175.36
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2,235.07	00	2,235.07
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	11,175.36	.00	11,175.36
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	5,887.00	00	5,887.00
5.3	**Cheltuieli diverse si neprevazute**	280,993.52	59,008.64	340,002.16
5.4	**Cheltuieli pentru informare si publicitate**	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 5	360,657.58	69,338.81	429,996.39
	CAPITOLUL 6			
	CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE			
6.1	**Pregatirea personalului de exploatare**	.00	00	.00
6.2	**Probe tehnologice si teste**	14,208.37	2,983.76	17,192.13
	TOTAL CAPITOL 6	14,208.37	2,983.76	17,192.13
	CAPITOLUL 7			
	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)		0.00	00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret		0.00	-
	TOTAL CAPITOL 7	.00	.00	.00
	TOTAL GENERAL	3,220,029.44	669,806.90	3,889,836.34
	din care: C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	2,235,071.70	469,365.06	2,704,436.76

IULIE 2026

Intocmit:

BOMACA PROIECT SRL
Director general,
CORNELIA CONSTANTIN

Beneficiar/investitor,
COMUNA MOROIENI, JUDETUL DAMBOVITA
PRIMAR,
Mihai Laurențiu Mocanu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cotofană Ionuț

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general – Gheorghe Claudiu George